Neubau Parkierungsanlage / Strassenerneuerung Sihlwäldliweg, Schindellegi





Zeitraum	2013 - 2015	Auftraggeber	Bauamt Feusisberg, EW Schindellegi, W. Minder S.
Projektgrösse	ca. 1.2 Mio. CHF	Planer	Geoterra AG, Pfäffikon

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Feldaufnahmen, digitales Terrainmodell, Baugrunduntersuchungen

Projektierung

Bewilligungsverfahren

Submission

örtliche Bauleitung

Inbetriebnahme, Abschluss

PROJEKTBESCHRIEB

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Dorfkerns Schindellegi werden entlang des Sihlwäldliweges (Strasse) auf einer Stützkonstruktion gegen die Sihl hin zusätzliche Parkplätze erstellt. Die Tragkonstruktion wird in Massivbauweise aus Stahlbeton erstellt. Als Gründung der Tragkonstruktion werden Ortbetonpfähle eingesetzt. Das EW Schindellegi realisiert gleichzeitig unter der Parkanlage in einer Betonkonstruktion eine neue Trafostation. Die erforderliche Baugrube wird bergseitig mit einer ausgefachten Bohrpfahlwand gesichert. Im Anschluss an die Realisierung der Parkierungsanlage wird die Strasse teilweise erhöht und erneuert (inkl. Strassenentwässerung).

info@geoterra-gruppe.ch
www.geoterra-gruppe.ch