

# Werkleitungerschliessung Huserain, Vitznau



Zeitraum      Frühling 2016  
Projektgrösse    CHF 0.15 Mio.

Auftraggeber    Einwohnergemeinde Vitznau

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt, Kostenschätzung,  
Koordination Werke, Bauprojekt mit  
Kostenvoranschlag, Kostenteiler,  
Devisierung, Ausschreibung,  
Offertvergleich, Ausführungsprojekt,  
örtliche Bauleitung, Ausmass,  
Abrechnung, Kostenkontrolle

## PROJEKTBESCHRIEB

Erstellung des Trennsystems (Schmutz- / Meteorabwasser) und neue  
Wasserleitung im Gebiet Huserain. Der Projektperimeter betrug rund 100  
m in steilem Gelände und in Vorgärten. Die verlegten Rohrdurchmesser  
weisen Abmessungen zwischen 160 bis 250 mm auf. Vorgängig wurde mit  
sämtlichen Anstössern Kontakt aufgenommen und die Trennung der  
Liegenschaftsentwässerungen besprochen. Die Bauarbeiten mussten in  
engen Platzverhältnissen und schwierigem Gelände ausgeführt werden