

# Neubau Distributionscenter Victorinox, Seewen-Schwyz



Zeitraum      Januar 18 - Dezember 19  
Projektgrösse    ca. 50 Mio.

Auftraggeber    Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 Ibach  
Planer            AF Toscano, Föhneneichstrasse 13d, 6440 Brunnen  
                      Anliker AG, Meierhöflistrasse 18, 6021 Emmenbrücke

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Überwachung der Gleisanlage auf  
einer Länge von rund 200m

Überwachung Pfählung

Baubegleitende Vermessung

Kubaturbestimmungen

## PROJEKTBE SCHRIEB

Die Victorinox baut in Seewen ein neues Distributionscenter. Es wird mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet. Das Verteilzentrum mit einem Gebäudevolumen von 173 000 Kubikmetern ist für 30 bis 35 Arbeitsplätze ausgelegt.

Die Baugrube wird mit 35`000m<sup>3</sup> ausgehoben. Die schwierigen Bodenverhältnisse in Kombination mit den Hohen Lasten (Umgerechnet auf einen gewöhnlichen Wohnungsbau, könnte man ca. 13 Geschosse bauen mit den Lagerlasten von Victorinox) führen dazu, dass es ca.620 Pfähle Ø650 braucht mit einer Länge von 45m.