

Belagssanierung / Trennsystem Kehlmat, Küssnacht



Zeitraum Okt. bis Dez. 2017
Projektgrösse CHF 0.15 Mio.

Auftraggeber Bezirk Küssnacht / Werke
Planer HSK Ingenieur AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,
Koordination Werke, Bauprojekt
mit Kostenvoranschlag, Kostenteiler
Private Anschlüsse, Devisierung,
Ausschreibung und Offertvergleich,
Ausführungsprojekt,
örtliche Bauleitung, Ausmass,
Abrechnung, Kostenkontrolle,
Inbetriebnahme

PROJEKTBE SCHRIEB

Mit der Belagssanierung wurde gleichzeitig das Trennsystem (Trennung Schmutz- / Meteorabwasser) im Gebiet Kehlmatstrasse erstellt. Die Einführung des Trennsystems ist eine Massnahme aus dem generellen Entwässerungsplan (GEP). Der Projektperimeter der neuen Schmutzabwasserleitung, sowie die neue Anschlussleitung Meteorabwasser in den Giessenbach betrug rund 80 m. Im Rahmen der Projektierung wurde mit den Privaten die Sanierungen und die Einführung des Trennsystems der einzelnen Liegenschaftsentwässerungen koordiniert. Im Zusammenhang mit den Grabarbeiten hat die Wasserversorgung Küssnacht Genossenschaft eine neue Wasserleitung DN 125 mm erstellt und die Swisscom örtlich neue Leerrohre mit verlegt.