

Baugrubensicherung pRED Center (2), Basel



Zeitraum Stand 2019
Planer Roche Basel

Auftraggeber Implenia Schweiz AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

11Stk Inklinometer mit
Inplace-Inklinometer à 34m

4Stk Inklinometer mit
Inplace-Inklinometer à 12m

80 Messankern

PROJEKTBESCHRIEB

Im Sommer 2018 wurden Datenlogger und Inplace-Inklinometer installiert. Seither wurde das bestehende Gebäude (5OG, 6UG) total rückgebaut. In der Aufbauzeit werden nun die 17 Datenlogger und Datenleitungen etappenweise vom 5UG ins Erdgeschoss verlegt. Die 80 Messanker werden schrittweise beim Erreichen eines neuen Stockwerkes ausgebaut.