

Samstagerenstrasse, Wollerau Sanierung



Zeitraum 2022 - 2023
Projektgrösse 1.3 Mio. CHF

Auftraggeber Gemeinde Wollerau, EW Höfe
Planer Geoinfra Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung
Vermessungstech. Aufnahmen (DGM),
Bauvermessung, Nachführung AV
Vor-/Bauprojekt
Ausschreibung
Bauleitung
Inbetriebnahme/Abschluss

PROJEKTBECHRIEB

Die Samstagerenstrasse befand sich baulich in einem sehr schlechten Zustand und musste auf einer Länge von rund 700 m saniert werden. Neben den Randabschlüssen wurde der Belag über der stabilisierten Foundationsschicht komplett erneuert. Im Weiteren wurde die Bushaltestelle Erlenmoss behig ausgebaut. Das EW-Höfe hat vor den Strassenarbeiten Teile ihres EW-Blocks erneuert. Im Rahmen der Strassensanierung wurde zudem ein Teil der öffentlichen Mischwasserkanalisation mittels Inliner renoviert.